

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m, 27*6=162 m ² 162.00	m ² m ²	162.000 RAZEM	162.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14.60	m ² m ²	14.600 RAZEM	14.600
3	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem. nie nadających się do użytku 227.20	m ² m ²	227.200 RAZEM	227.200
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 227.20	m ² m ²	227.200 RAZEM	227.200
5	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski koszowe, okapowe, gzymsowe, wiatrowe 90.00	m m	90.000 RAZEM	90.000
6	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 12.00	m m	12.000 RAZEM	12.000
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 36.00	m m	36.000 RAZEM	36.000
8	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 18.00	szt. szt.	18.000 RAZEM	18.000
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 227.20	m ² m ²	227.200 RAZEM	227.200
10	KNNR-W 3 0502-07	Uzupełnienie deskowania dachów - deski koszowe, czołowe, wiatrownice i okapowe 90.00	m m	90.000 RAZEM	90.000
11	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z tytan-cynku 18.90	m ² m ²	18.900 RAZEM	18.900
12	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku 9.70	m m	9.700 RAZEM	9.700
13	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku 9.60	m m	9.600 RAZEM	9.600
14	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 227.20	m ² m ²	227.200 RAZEM	227.200
15	NNRNKB 202 0411-01	Olacenie połaci dachowych - kontrłaty 300.40	m ² m ²	300.400 RAZEM	300.400
16	KNR-W 2-02 0410-03	Olacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 300.40	m ² m ²	300.400 RAZEM	300.400
17	TZKBNK VI -34	Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 40 cm 300.40	m ² m ²	300.400 RAZEM	300.400
18	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 68.00	m m	68.000 RAZEM	68.000
19	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 8.00	m m	8.000 RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
20	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2.00	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 2.00	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000